
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Kosztorys 35-1-2013 PRZEDMIAR ROBÓT.

Obiekt Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ - Wymiana wykładzin dywanowych.
Kod CPV 45212300-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych
 45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian
Budowa Nowy Sącz ul. Długosza 3 - sala kinowa im. Piotra Kosińskiego.
Inwestor Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu ul. Długosza 3.
Biuro kosztorysowe Firma Usług Budowlanych - Andrzej Wańczyk 33-395 Chełmiec-Mała Wieś ul. Papieska 51 kontakt.
 600377868, awanczyk@pro.onet.pl

Przed opracowaniem oferty koniecznym jest wizja lokalna na obiekcie, zapoznanie się ze stanem faktycznym i zweryfikowanie przedmiaru we własnym zakresie.

Sporządził Kosztorysant - Andrzej Wańczyk - upr. budowlane nr UAN.I.8340/A-130/87

Nowy Sącz 20 czerwiec 2013 r.

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ - Wymiana wykładzin dywanowych.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. Zadanie nr 1. Wymiana wykładzin dywanowych w sali im. Piotra Kosińskiego.				
1	Kalkulacja indywidualna	Szczelne zabezpieczenie przed zabrudzeniem - zapyleniem ścian sali kinowej i ekranu kinowego folią. Nr ST: 00 $(8.30+8.55+8.55+8.80)*4.00+(1.05*7*4.00*2)$	m2	195,600
		razem	m2	195,600
2	Kalkulacja indywidualna	Demontaż aluminiowych listew narożnikowych posadzkowych na stopniach widowni kinowej - listwy po demontażu przekazać inwestorowi. Nr ST: 01 $6.70*6+(2.20*2)$	mb.	44,600
		razem	mb.	44,600
3	Kalkulacja indywidualna	Demontaż aluminiowych listew narożnikowych podświetlanych ledowo - UWAGA - listwy do odzysku i ponownego wbudowania. Listwy podświetlają stopnie widowni kinowej w części komunikacyjnej. Nr ST: 01 $(1.20*6)+1.40+1.00+0.70+(0.50*5)$	mb	12,800
		razem	mb	12,800
4	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie starej posadzki z wykładziny HEUGA w płytach 60*60cm - stara wykładzina jest przyklejona do wylewki klejem sztywnym. Nr ST: 01 R=3 Zerwanie wykładziny z posadzki sali $(8.30*8.55)+(8.30*1.05*6)+(1.20*2.20*2)$ Zerwanie wykładziny z cokołów przyściennych i podstopnic widowni kinowej $(8.30*7*0.15)+(8.55+1.20+1.20+1.20+1.20+1.20+1.20+1.20+8.80+1.20+1.20+1.20+1.20+1.20+1.20+8.55)*0.15$ Zerwanie wykładziny ze ścian na szpałecie drzwi wejściowych i wnęki na odkurzac. $(2.60+1.75+2.60)*1.10+(1.04*0.65*2)$ Zerwanie wykładzin ze ściany we wnękach na grzejniki. $0.93*0.75*4$	m2 m2 m2 m2	128,535 15,120 8,997 2,790
		razem	m2	155,442
5	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie rumowiska z wykładzin na składowisko odpadów i ich utylizacja - samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km Nr ST: 00 Rumowosko z wykładzin $241.22*0.02$	m3	4,824
		razem	m3	4,824
6	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie rumowiska samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1km ponad 1km Nr ST: 00 R=5 M=5 S=5	m3	4,824
7	KNP 4 0904.1/02	Mechaniczne szlifowanie starych posadzek - analogia - zeszlifowanie starego kleju na którym była klejona stara wykładzina dywanowa. Nr ST: 01 Szlifowanie posadzki sali kinowej $(8.30*8.55)+(8.30*1.05*6)+(1.20*2.20*2)$ Szlifowanie szpalet drzwi wejściowych i wnęki na odkurzac po starej wykładzinie. $(2.60+1.75+2.60)*1.10+(1.04*0.65*2)$ Szlifowanie pow. ściana we wnękach na grzejniki. $0.93*0.75*4$	m2 m2 m2	128,535 8,997 2,790
		razem	m2	140,322
8	KNR 0-12 1118/01	Przygotowanie podłoża - poprzez szpachlowanie strej wylewki np. Servoplan R 300 S - masą wypełniającą - reperacyjną lub inną równoważną.. Nr ST: 01	m2	155,442
9	KNR-W 2-02 1130/01	Środek gruntujący pod nowe wykładziny np. Okatmos EG 20 lub równoważny. Nr ST: 01	m2	155,442

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ - Wymiana wykładzin dywanowych.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
10	KNR 2-02 1113/02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowych np. Halbmond Arcade 640 g z zintegrowanym filcem 550g. lub innych równoważnych klejonych np. klejem systemowym np. Okatex 01 lub innym równoważnym do podkładu betonowego - wykładzina winna być zgodna ze STWiOR. Nr ST: 01 Posadzki sali kinowej $(8.30*8.55)+(8.30*1.05*6)+(1.20*2.20*2)$ Szpalety drzwi wejściowych i wnęki na odkurzacz po starej wykładzinie. $(2.60+1.75+2.60)*1.10+(1.04*0.65*2)$ Ściany we wnękach na grzejniki. $0.93*0.75*4$		
			m2	128,535
			m2	8,997
			m2	2,790
		razem	m2	140,322
11	KNR 2-02 1113/06	Listwy przyścienne - COKOŁY z wykładziny j.w. szer. 15cm klejone do ścian i podstopnic widowni kinowej. Nr ST: 01 Cokoły szr. ok. 15cm z wykładziny posadzkowej - cokoły przyścienne i podstopnice widowni kinowej $(8.30*7*0.15)+(8.55+1.20+1.20+1.20+1.20+1.20+1.20+1.20+8.80+1.20+1.20+1.20+1.20+1.20+1.20+1.20+8.55)*0.15$		
			m	15,120
			razem	m
12	KNR 5-08u1 0800/05	ANALOGIA - Montaż listew narożnikowych z odzysku - listwy podświetlające stopnie komunikacji widowni kinowej - przez przykręcenie do podłoża z betonu. Listwy Inwestora. Nr ST: 01	m	12,800
13	KNR 5-08u1 0800/05	ANALOGIA - montaż nowych listew narożnikowych przez przykręcenie do podłoża z betonu - analogia - dostawa i montaż nowych listew narożnikowych schodowych np. Kątownik Aspro 40x20 ALU anodowany lub równoważny kolorystycznie dobrany do ułożonej wkładziny. Nr ST: 01 $6.70*6+(2.20*2)$		
			m	44,600
			razem	m