
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Kosztorys 35-3-2013 PRZEDMIAR ROBÓT.

Obiekt Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ - Montaż klimatyzatora i wymiana wentylatora wyciągu.
Kod CPV 45212300-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych
 45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Budowa Nowy Sącz ul. Długosza 3 - sala kinowa im. Zofii Rysiówny.
Inwestor Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu ul. Długosza 3.
Biuro kosztorysowe Firma Usług Budowlanych - Andrzej Wańczyk 33-395 Chełmiec-Mała Wieś ul. Papieska 51 kontakt.
 600377868, awanczyk@pro.onet.pl

Przed opracowaniem oferty koniecznym jest wizja lokalna na obiekcie, zapoznanie się ze stanem faktycznym i zweryfikowanie przedmiaru we własnym zakresie.

Sporządził Kosztorysant - Andrzej Wańczyk - upr. budowlane nr UAN.I.8340/A-130/87

Nowy Sącz 20 czerwiec 2013 r.

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ - Montaż klimatyzatora i wymiana wentylatora wyciągu.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1. Zadanie nr 3 - Instalacje klimatyzacji i wentylacji w sali im. Zofii Rysiówny.					
1	KNR 4-01 0429/06	01 i 03	Rozbiórki podsufitek z płyt pilśniowych - analogia - demontaż sufitu podwieszanego dla zamontowania w nim klimatyzatora. 1.20*1.20	m2	1,440
			razem	m2	1,440
2	KNR-W 4-03 1003/22	03	Mechaniczne przebijanie lub przewiercanie otworów o długości ok.100cm w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 40mm - dla wykonania nowych podejść instalacji chłodu do klimatyzatora sufitowego plus zasilanie prądowe plus odprowadzenie skroplin - analogia.	otworów	6,000
3	KNR 2-15 0601/02	03	Rurociągi miedziane chłodnicze w otulinie izolacyjnej cieplnej Dn:9,5mm. UWAGA - należy zwrócić szczególną uwagę na staranność połączeń izolacji termicznej instalacji aby uniknąć skraplania się pary wodnej i zalań sufitu skroplinami.	m	10
4	KNR 2-15 0601/04	03	Rurociągi miedziane chłodnicze w otulinie cieplnej Dn:15,9mm - UWAGA - należy zwrócić szczególną uwagę na staranność połączeń izolacji termicznej instalacji aby uniknąć skraplania się pary wodnej i zalewań sufitu skroplinami.	m	10
5	KNR 2-15 0208/02	03	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 40mm łączone metodą wciskową	podejście	1
6	KNR 2-15 0205/01	03	Rurociągi z PCW o średnicy 40mm na ścianach łączone metodą wciskową - odprowadzenie skroplin z klimatyzatora pod sufitem do podejścia kanalizacyjnego w pom. "kuchenka pod schodami".	m	10,000
7	Kalkulacja indywidualna	03	Zakup i dostawa urządzeń klimatyzacji tj. klimatyzatora kasetonowego inwerter firmy Daikin typ FCQG50F/RXS50K lub równoważny wraz z sterownikiem przewodowym – 1 kpl - panel wyrzutni pow. czarny lub szary. UWAGA. Jednostka wewnętrzna musi być bardzo cicha - maksymalnie do 31dB.	kpl	1
8	KNRW 7-07 0401/01	03	Jednostka klimatyzacyjna zewnętrzna - (bez ceny urządzenia) - montaż z wykonaniem instalacji sterowania i konstrukcji wsporczej elewacyjnej. M=0	kpl	1
9	KNR 7-24 0153/01	03	Jednostka klimatyzacyjna wewnętrzna kastonowa - (bez ceny urządzenia) - montaż klimatyzatora z instalacją sterowania i montażem panelu sterującego pracą klimatyzatora. R=0,8 M=0	szt	1
10	KNR 7-24 0515/05	03	Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu czynnikiem chłodniczym oraz regulacja i uruchomienie instalacji. R=0,955	kpl	1
11	Kalkulacja indywidualna	03	Wykonanie zasilania prądowego dla nowego klimatyzatora - Zasilanie prądowe dla nowych urządzeń należy wykonać poprzez wpięcie się i rozbudowę istniejącej tablicy zasilającej centralę wentylacyjną dla tej Sali.	kpl.	1,000
12	KNR 0-14 2012/03	03	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszanym z kształtowników CD i UD - obudowa klimatyzatora sufitowego. (1.40*1.40)-(0.84*0.84)	m2	1,254
			razem	m2	1,254
13	KNR 0-14 2012/04	03	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD - dodatek za drugą warstwę	m2	1,254

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ - Montaż klimatyzatora i wymiana wentylatora wyciągu.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
14	KNR 2-02 1505/05	03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - malowanie sufitu j.w. kolor czarny matowy.	m2	1,254
15	KNR 2-17 0204/02	03	Wentylatory promieniowe z polichloru winylu - ANALOGIA - demontaż starego uszkodzonego wentylatora zamontowanego na kominie ponad dachem i montaż nowego typu RS 200L lub inny równoważny.	szt	1,000