
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Kosztorys 31-2016 PRZEDMIAR ROBÓT.

Obiekt Modernizacja sali kinowej im. Zofii Rysiówny w MCK SOKÓŁ Nowy Sącz.
Rodzaj robót Przebudowa amfiteatru.
Branża Budowlano-elektryczna.
Kod CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych

Budowa Sala kinowa im. Zofii Rysiówny w MCK SOKÓŁ Nowy Sącz ul. Długosza 3.
Inwestor Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu.
Biuro kosztorysowe Andrzej Wańczyk 33-395 Chełmiec-Mała Wieś ul. Papieska 51 kontakt. 600377868,
awanczyk@pro.onet.pl

Przed opracowaniem oferty koniecznym jest wizja lokalna w modernizowanej sali oraz weryfikacja przedmiarów we własnym zakresie.

Sporządził Kosztorysant Andrzej Wańczyk, upr. bud. UAN.I-8340/A-130/87

Nowy Sącz 12 grudnia 2016 r.

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Modernizacja sali kinowej im. Zofii Rysiówny w MCK SOKÓŁ Nowy Sącz.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0354/05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m ² - UWAGA - ostrożne wyjęcie ze ściany drzwi wejściowych do sali kinowej dla przełożenia ich w innym miejscu. R=1,1 1.66*2.06	m ²	3,420
			razem	m ²
2	KNR 0-14 2010/06	Ścianki dwuwarstwowe 100-101 na rusztach pojedynczych z pokryciem obustronnym - zabudowa otworu po wykutych drzwiach j.w. z izolacją akustyczną z wełny mineralnej np. ROCKTON gr. 2x5cm w płytach.	m ²	3,420
3	KNR 2-05 1006/01	Montaż konstrukcji uzupełniających z profili zimnogiętych pod lekką obudowę o masie do 15kg - zamontowanie na markach stalowych do ściany kształownika zimnogiętego np. 80*80*3mm jako nadproże pod przeniesienie drzwi drewnianych z pozycji nr 1. 1.70*0.0085	t	0,014
			razem	t
4	KNR-W 2-02 1027/04	Drzwi wewnętrzne pełne dwuskrzydłowe o powierzchni ponad 1,5m ² - zamontowanie pod nowym stalowym nadprożem z poz. 3 drzwi drewnianych z odzysku. UWAGA - DRZWI Z ODZYSKU. R=1,1	m ²	3,420
5	KNR 4-01 0912/04	Wstawienie w krawędziach elementów stolarki listew prostych lub zaokrąglonych o długości ponad 1,0m - analogia - zamontowanie przy wbudowanych drzwiach listew maskujących przyściennych. (2.06+1.66+2.06)*2	mb.	11,560
			razem	mb.
6	Kalkulacja indywidualna	Demontaż pamiątkowej marmurowej tablicy i zamontowanie jej w nowym miejscu.	szt.	1,000
7	KNR 4-01 0354/08	Wykucie z muru ościeżnic aluminiowych - demontaż drzwi aluminiowych szklanych w korytarzu kinowym. 1.26*2.50	m ²	3,150
			razem	m ²
8	KNR 4-01 0705/01.2	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 15cm w miejscu zdemontowanych drzwi aluminiowych. 2.50+1.26+2.50	m	6,260
			razem	m
9	Kalkulacja indywidualna	Przeniesienie istniejącej tablicy elektrycznej sterowania instalacją wentylacyjną i wentylatorami dachowymi z wnęki w sali do przestrzeni przy nowych drzwiach z pozycji nr 4 tj. ok. 10.00mb z niezbędną instalacją elektryczną trójfazową zasilającą.	kpl.	1,000
10	KNR 4-01 0313/04.1	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych - dwuteownik 140mm 1.60*6	m	9,600
			razem	m
11	KNR 4-01 0329/05	Wykucie otworów drzwiowych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowej - nowy większy otwór drzwiowy w miejscu istniejącej wnęki. 1.15*2.05*1.40-(0.80*1.60*0.80)	m ³	2,277
			razem	m ³
12	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1km + koszt utylizacji. 0.448+2.277	m ³	2,725
			razem	m ³
13	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km R=7 M=7 S=7		

Modernizacja sali kinowej im. Zofii Rysiówny w MCK SOKÓŁ Nowy Sącz.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m3	2,725
14	KNNR-W 2 1104/02	Ościeżnice drewniane wewnętrzne dla drzwi akustycznych 42 dB. 1.10*2.05	m2	2,255
		razem	m2	2,255
15	KNR 4-01 0711/14.2	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na stropach płaskich, belkach - tynk sufitu w nowej szpalecie drzwiowej. 1.40*1.10	m2	1,540
		razem	m2	1,540
16	KNR 4-01 0711/03.2	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich - tynk ścian w nowej szpalecie drzwiowej. 2.05*1.40*2	m2	5,740
		razem	m2	5,740
17	KNR 0-14 2010/10	Ścianki dwuwarstwowe 50-101na rusztach pojedynczych z pokryciem jednostronnym - zabudowa istniejących wnęk ściennych płytami gips-karton jednostronnie. (0.85*2.35)+(1.40*2.80)	m2	5,918
		razem	m2	5,918
18	KNR 2-02 2004/07	Belki - gzyms wzdłuż korytarza kinowego dla ukrycia w niej instalacji elektrycznej i kinowej. Należy zamontować 3 szt. systemowych drzwiczek kontrolnych o wymiarach 15*15cm. 10.60*0.40	m2	4,240
		razem	m2	4,240
19	KNR-W 2-05 0120/01	Pomosty o masie do 0,2 tony - analogia - wykonanie z profili zimnociętych o wymiarach 18*32*3mm nowego podestu amfiteatralnego o wymiarach 5.40*1.60*0.15*5stopni. - wg. istniejącego wzoru w sali. Podesty należy ze sobą skrócić śrubami. Wzór jak istniejący podest w sali. ((1.60*4*5)+(1.80*8)+(1.00*6*5)+(1.00*12)+(0.15*6)+(0.30*6)+(0.45*6)+(0.60*6)+(0.75*6))*0.003	t	0,306
		razem	t	0,306
20	KNR 0-21 4007/02	Ślepa podłoga z płyt sklejkowych gr. 20mm - przykręcenie do stalowej konstrukcji amfiteatru sklejkę gr. 20mm podest 1.60*1.00*5 pas wzmacniający dla wkręcenia foteli. 1.60*0.50*5	m2	8,000
			m2	4,000
		razem	m2	12,000
21	KNR 2-02 1113/02	Posadzki z wykładziny dywanowej - na posadzkę amfiteatru i w korytarzu. KOLOR SZARY NAZWA: Wykładzina dywanowa Prominent Szary kod produktu : 448073 MATERIAŁ: POLIAMID WAGA RUNA: 1150 Wykładzina na posadzkę i amfiteatr w sali kinowej 4.90*9.58 Wykładzina w korytarzu przed salą (11.45*1.67)+(1.67*0.15*5)	m2	46,942
			m2	20,374
		razem	m2	67,316
22	KNR 2-02 1113/06	Listwy przyścienne z wykładziny posadzkowej - systemowe wywinięte na ściany korytarza. 11.50*2	m	23,000
		razem	m	23,000
23	Kalkulacja indywidualna	Montaż na ścianach sali kinowej płyt pilśniowych trawdych perforowanych gr. 5mm obłożonych tkaniną WELUR - FIRMA RUNOTEX - LIGHT GREY 664 lub równoważną. Tkanina na ściany winna mieć atest na trudnozapałność. (4.00*3.00*2)+(3.00+2.30)*0.5*5.00*2+(4.90*2.25)	m2	61,525
		razem	m2	61,525
24	KNR 5-08u1 0800/05	ANALOGIA - Montaż listew narożnikowych z odzysku - listwy podświetlające stopnie komunikacji widowni kinowej - przez przykręcenie do podłoża. Listwy z odzysku - Inwestora. Nr ST: 01	m	5,000

Modernizacja sali kinowej im. Zofii Rysiówny w MCK SOKÓŁ Nowy Sącz.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
25	KNR 5-08u1 0800/05	ANALOGIA - montaż nowych listew narożnikowych przez przykręcenie do podłoża podestów amfiteatru - analogia - dostawa i montaż nowych listew narożnikowych schodowych np. Kątownik Aspro 40x20 ALU anodowany lub równoważny kolorystycznie dobrany do ułożonej wkładziny. Nr ST: 01 amfiteatr 4.00*5 schody w korytarzu 1.67*5	m	20,000
			m	8,350
			razem	m
26	KNR 5-08u1 0800/05	ANALOGIA - montaż nowych listew płaskich przez przykręcenie do podłoża z podestów amfiteatru - analogia - dostawa i montaż nowych listew płaskich ALU anodowanych lub równoważnych kolorystycznie dobranych do ułożonej wkładziny. Nr ST: 01 4.90*5 1.67*5	m	24,500
			m	8,350
			razem	m
27	KNR 2-02 1215/05	Zamontowanie w podstopnicach amfiteatru blachy perforowanej niedzewnej gr. min. 1.00mm o wymiarach 5.00*0.20*5szt.	szt	5,000
28	KNR 0-14 2012/02	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi gr. 12.5mm na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podłoża z kształtowników CD i UD - zabudowa istniejącego drewnianego stropu z obniżeniem ok. 3-4cm z krawędzią zachodzącą za istniejący strop na ok. 5cm. i wykończony narożnikami aluminiowymi wokół. 4.00*7.00	m2	28,000
			razem	m2
29	KNR-W 5-08 0214/01	Układanie na gotowym podłożu / płycie gips-karton z mocowaniem pojedynczo przewodów ledowego oświetlenia sufitu. ANALOGIA - dostawa i montaż np. Pas LED w obudowie silikonowej IP63 4,8W/1mb 12V 3000K. "kolor ciepły" . Przewody oświetlenia LED muszą być dostosowane do ściemniacza. 4.00+8.00+4.00+8.00	m	24,000
			razem	m
30	KNR 5-18 1204/01	Wypusty oświetleniowe wykonywane przewodami ADYt - dodatkowe wypusty oświetleniowe pod kinkiety ściennie podpięte do istniejącej instalacji kinkietów i ściemniacza. R=0,955	szt	3,000
31	KNR 5-08 0504/03	Montaż opraw oświetleniowych - kinkiety ściennie - na gotowym podłożu z podłączeniem, zwykłych przykręcanych końcowych - kinkiety dostarcza Inwestor.	szt	6,000
32	KNR 4-02 0521/02	Demontaż grzejnika stalowego płytowego długości do 5m	kpl	1,000
33	KNR-W 2-15 0404/01.2	Rurociągi z rur z polietylenu o średnicy zewnętrznej 20mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach - przedłużenie istniejących gałęzek zasilających grzejnik C.O. dla przeniesienia w nowe miejsce grzejnika ściennego.	m	4,000
34	KNR-W 2-15 0429/01	Rury przyłączone z tworzywa sztucznego o średnicy nominalnej 20mm do grzejników	kpl	1,000
35	KNR 2-15 0417/02	Grzejniki stalowe tłoczone o powierzchni grzewczej - UWAGA - grzejnik z odzysku.	kpl	1,000
36	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku sufit wnęki wejściowej 1.20*1.40 sala sufit (4.90*9.58) korytarz sufit. (1.70*11.45)	m2	1,680
			m2	46,942
			m2	19,465

Modernizacja sali kinowej im. Zofii Rysiówny w MCK SOKÓŁ Nowy Sącz.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		ściany korytarza $(11.45+1.67+11.45)*2.90-(1.10*2.05*4)$	m2	62,233
		razem	m2	130,320
37	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - sufit w korytarzu - kolor biały. korytarz sufit. 1.70*11.45	m2	19,465
		razem	m2	19,465
38	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - korytarz - DULUX Kolory Świata farba o nazwie MORZE PÓŁNOCNE. ściany korytarza $(11.45+1.67+11.45)*2.90-(1.10*2.05*4)$	m2	62,233
		razem	m2	62,233
39	KNR 2-02 1505/05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - sufit podwieszany w sali kinowej wykonać z farby DULUX Kolory Świata kolor Zimowa Cisza. 4.00*7.00	m2	28,000
		razem	m2	28,000
40	KNR 2-02 1505/05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - sufit sali kinowej poza sufitem podwieszonym wykonać z farby DULUX Kolory Świata kolor Nocna Wyprawa. sufit wnęki wejściowej 1.20*1.40 sala część sufitu poza sufitem obniżonym $(4.90*9.58)-28.00$	m2	1,680
			m2	18,942
		razem	m2	20,622
41	KNR 4-01 1212/02	Malowanie dwukrotne farbą olejną - ftalową powierzchni pełnych - drzwi stalowe w korytarzu - kolor Dulux RAPIDRY DRYFUJĄCE KRY 1.05*2.05*3	m2	6,458
		razem	m2	6,458